



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ
ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ.: 186.000,00 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1^ο. Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως λοιπούς περιορισμούς βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ**». Το έργο αφορά την βελτίωση της υφιστάμενης οδού μήκους **800 μέτρων**, συγκεκριμένα την κατασκευή στρώσης έδρασης οδοστρώματος, κατασκευή βάσης, κατασκευή υπόβασης και ασφαλτόστρωσης τελικού πλάτους κυκλοφορίας **5,5 μ.** Θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Άρθρο 2^ο. Τοπογραφικές Εργασίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, χωρίς αμοιβή, δίκτυο σταθερών τριγωνομετρικών σημείων στην περιοχή του έργου, για τον γεωμετρικό έλεγχο της οδοστρωσίας καθώς και για την λήψη γεωμετρικών στοιχείων κατά τη διάρκεια και στο πέρας της κατασκευής για την τελική επιμέτρηση όλων των ποσοτήτων. Υπάρχει στην Υπηρεσία τοπογραφική αποτύπωση σε όλο το μήκος του έργου.

Άρθρο 3^ο. Εργασίες που θα εκτελεστούν

A. Χωματοουργικές Εργασίες

Οι χωματοουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο έργο θα αφορούν τον καθαρισμό και την μόρφωση της τάφρου της οδού σε όλο της το μήκος. Την κατασκευή στρώσης έδρασης οδοστρώματος από υλικά E2-E3 πάχους 20 cm. Περιορισμένες εκσκαφές και επιχώσεις βελτίωσης της μηκοτομής.

B. Τεχνικά Έργα

Προβλέπεται η κατασκευή 4 σωληνωτών οχετών στις χ.θ. 0+000, 0+300 0+700 0+800.

Γ. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά

Η οδοστρωσία περιλαμβάνει κατασκευή στρώσης έδρασης οδοστρώματος συνολικού πάχους 20 cm από υλικά E2-E3 και πλάτους 6μ, κατασκευή βάσης(3A) και υπόβασης (3A) και κατασκευή ασφαλτική στρώσης κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 5,5μ.

Δ. Σήμανση – Ασφάλεια

Προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 100μ, 10 πινακίδων σήμανσης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς επίσης και οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) σε όλο το μήκος της οδού.

Άρθρο 4. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί ακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις και να παίρνει συνεχώς όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προσωρινής σήμανσης για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την πιθανώς παράλληλα διεξαγωγή κυκλοφορίας.

Γρεβενά, 16/ 07/2019
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 16/07/2019
Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλοδήμος Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51348/22-4-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕΠΕΓ