



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ”

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως λοιπούς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο του τίτλου για το οποίο προβλέπονται εργασίες κατασκευής σωληνωτών οχετών και βελτίωσης βατότητας της οδού Μοναχίτιου Κηπουρείου.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Από χ.θ. 0+0.00 έως χ.θ. 6+0.00 θα κατασκευαστούν τμηματικά επιχώματα ύψους 20εκ. και διάσωση υλικού κατηγορίας E2 E3 σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
2. Στην χ.θ. 0+900.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
3. Στην χ.θ. 0+950.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
4. Στην χ.θ. 1+0.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
5. Στην χ.θ. 1+400.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
6. Στην χ.θ. 2+700.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
7. Στην χ.θ. 3+300.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 12 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
8. Στην χ.θ. 3+600.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
9. Στην χ.θ. 3+900.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
10. Στην χ.θ. 4+000.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ800 μήκους 10 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου
11. Στην χ.θ. 6+700.00 θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός Φ80 μήκους 12 μέτρων με φρεάτιο εισόδου και τοιχείο εξόδου

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια των ανωτέρω εργασιών. Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γρεβενά, 8-5-2020
Ο Συντάξας

Γρεβενά, 8 -5-2020
Ο Πρ/νος Τμ/τος Συγκ/κών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Νικόλαος Μπαλοδήμος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την απόφαση
58589/11-5-2020
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Γρεβενών