



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ.: 350.000,00 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΕΠ 541

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1^ο. Αντικείμενο Χωροθέτηση

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως λοιπούς περιορισμούς βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**». Το έργο αφορά την κατασκευή ασφαλτικών και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό Γρεβενά – Περιβόλι - Βωβούσα.

Άρθρο 2^ο. Τοπογραφικές Εργασίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, χωρίς αμοιβή, δίκτυο σταθερών τριγωνομετρικών σημείων στην περιοχή του έργου, για τον γεωμετρικό έλεγχο της οδοστρωσίας καθώς και για την λήψη γεωμετρικών στοιχείων κατά τη διάρκεια και στο πέρας της κατασκευής για την τελική επιμέτρηση όλων των ποσοτήτων.

Άρθρο 3^ο. Εργασίες που θα εκτελεστούν

Χ.Θ 0+000 Ναός Αγίου Νικολάου Περιβολίου

Χ.Θ. 0+300 Κατασκευή τοιχείου συγκράτησης καταπτώσεων ύψους 1μ και μήκους 150μ, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου απορροής των υδάτων, κατασκευή στραγγιστηρίου. Εξυγίανση και κατασκευή λιθορριπής και επιχώματος.

Χ.θ. 2+000 Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου απορροής των υδάτων μήκους 80μ

Χ.θ. 5+200 Εξυγίανση κατασκευή λιθορριπής και επιχώματος

Χ.θ. 5+400 Κατασκευή τοιχείου συγκράτησης πρανών μήκους 30μ και ύψους 4μ στην κοίτη του ρέματος

Χ.θ. 6+900 Τέλος οικισμού Περιβολίου

Χ.θ. 7+200 Αντικατάσταση σωληνωτού οχετού Φ80

Χ.Θ. 8+000 Κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού 1x2

Χ.Θ. 8+300 Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ80

Χ.Θ. 8+400 Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ80

Χ.Θ. 9+000 Εξυγίανση κατασκευή επιχώματος και λιθορριπής, κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου

Χ.Θ. 9+200 Εξυγίανση κατασκευή επιχώματος και λιθορριπής, κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου

Χ.Θ. 10+000 Εξυγίανση κατασκευή επιχώματος και λιθορριπής, κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου

Χ.Θ. 10+200 Εξυγίανση κατασκευή επιχώματος και λιθορριπής, κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου

Χ.Θ. 10+650 Εξυγίανση κατασκευή επιχώματος και λιθορριπής, κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου

Τμηματικές ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα σημεία κατασκευής των επιχωμάτων και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Άρθρο 4. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί ακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις και να παίρνει συνεχώς όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προσωρινής σήμανσης για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την πιθανώς παράλληλα διεξαγωγή κυκλοφορίας.

Γρεβενά, 8/ 10/2021
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 8/10/2021
Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλοδήμος Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 152648/8-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕΠΕΓ