



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ - ΟΡΙΑ Π.Ι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Ολική
			Αναθεώρησης				
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	3000,00	0,90	2.700,00
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	5000,00	0,65	3.250,00
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	2100,00	5,05	10.605,00
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	2.100,00	1,05	2.205,00
	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	500,00*	1,65	825,00
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	19.585,00
		ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ - 2151	m ³	100,00	4,10	410,00
	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m ³	500,00	15,30	7.650,00
6	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	30,00	89,80	2.694,00
7	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	55,00	133,00	7.315,00
	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	100,00	104,00	10.400,00
	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	180,00	133,00	23.940,00
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916					
8	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	300,00	22,70	6.810,00
9	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	30,00	103,00	3.090,00
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	16000,00	1,15	18.400,00
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2000,00	1,15	2.300,00
	B-64.1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m ²	300,00	1,65	495,00
	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m ³	200,00	9,30	1.860,00

						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	85.364,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
13	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	1.000,00	1,90	1.900,00
14	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1.000,00	2,00	2.000,00
	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	10.300,00	0,45	4.635,00
15	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1000,00	1,20	1.200,00
16	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	11300,00	8,10	91.530,00
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ	101.265,00
ΣΥΝΟΛΟ							206.214,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							206.214,00
Γ.Ε.Ο.Ε 18%							37.118,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							243.332,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							36.499,88
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							279.832,40
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							2.425,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							282.258,07
Φ.Π.Α 24%							67741,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							350.000,00

Γρεβνά 8/10/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβνά 8/10/2021

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλοδήμος Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 152648/8-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Γ.