



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: “ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ
ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541
έτους 2021 κ.ε. 2014ΕΠ54100002
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τους τεχνικούς όρους, τις τεχνικές οδηγίες και γενικής φύσεως λοιπούς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί το έργο του τίτλου για το οποίο προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοιχείου προστασίας της οδού από πτώσεις βράχων.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Στην επαρχιακή οδό Παλιουριάς Δεσκάτης στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ:306619 Υ:4420765 προβλέπεται η κατασκευή

1. Τοιχείου ύψους 1,5 μέτρου και μήκους 80 μέτρων στον πόδα του πρανούς.
2. Φράκτη απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m μήκους 70 μέτρων.
3. Επενδεδυμένη τάφρος απορροής των υδάτων σε όλο το μήκος του τοιχείου.
4. Οδοστρώσας με 3Α και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.
5. Εργασιών απομάκρυνσης του υφιστάμενου επιχώματος προστασίας καταπτώσεων.

Τέλος θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συνολικής επιφάνειας 4000 μ² καθώς επίσης και επενδεδυμένη τάφρος απορροής των υδάτων σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια των ανωτέρω εργασιών. Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Γρεβενά, 4-11-2021
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 4-11-2021
Ο Πρ/νος Τμ/τος Συγκ/κών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Νικόλαος Μπαλοδήμος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την απόφαση
167545/4-11-2021
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Γρεβενών