



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ"
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 174.400,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	ΟΔΟ-A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2000,00	0,90	1.800,00
2	ΟΔΟ-A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2	ΟΔΟ-1310	m	200,00	0,65	130,00
3	ΟΔΟ-A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3, με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση	3	ΟΔΟ-1510	m ³	4000,00	3,05	12.200,00
4	ΟΔΟ-A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	4	ΟΔΟ-1530	m ³	4.000,00	1,05	4.200,00
5	ΟΔΟ-B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	5	ΟΔΟ - 2151	m ³	150,00	4,00	600,00
6	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-B-29.2.2)	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C20/25	6	ΟΔΟ-2531	m ³	10,00	109,00	1.090,00
7	ΟΔΟ-B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	7	ΟΔΟ-2551	m ³	40,00	133,00	5.320,00
8	ΥΔΡ-12.01.01.06	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	8	ΥΔΡ 6551.6	m	10,00	103,00	1.030,00
9	ΟΔΟ-B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	9	ΟΔΟ-2612	kg	1000,00	1,15	1.150,00
10	ΟΔΟ-B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	10	ΥΔΡ-7018	kg	100,00	1,15	115,00
11	ΟΔΟ-A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	11	ΟΙΚ-2227	m ³	10,00	26,50	265,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	27.900,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	ΟΔΟ-Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	12	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	2.400,00	1,30	3.120,00
2	ΟΔΟ-Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	13	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	2.400,00	1,40	3.360,00
3	ΟΔΟ-Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	14	ΟΔΟ-4120	m ²	5.000,00	0,45	2.250,00
4	ΟΔΟ-Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	15	ΟΔΟ-4110	m ²	2000,00	1,20	2.400,00
5	ΟΔΟ-Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	6600,00	7,80	51.480,00
6	ΟΙΚ-64.26.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	17	ΟΙΚ-6427	m	100,00	10,10	1.010,00
7	ΟΙΚ-64.48	Συρματόπλεγμα	18	ΟΙΚ-6448	m ²	300,00	3,05	915,00
8	ΟΔΟ-E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	19	ΟΙΚ-7788	m ²	800,00	3,80	3.040,00
9	ΟΔΟ-E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	20	ΟΔΟ-2653	m	100,00	35,00	3.500,00

10	ΟΔΟ-Ε-8.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	21	ΟΙΚ-6541	m ²	10,00	92,00	920,00
11	ΟΔΟ-Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	22	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	72.532,00
ΣΥΝΟΛΟ								100.432,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								100.432,00
Γ.Ε.Ο.Ε 18%								18.077,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								118.509,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								17.776,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								136.286,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								4.358,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								140.645,16
Φ.Π.Α 24%								33.754,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ								174.400,00

Γρεβενά 5/4 /2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά 5/4/2023

Ο Συντάξας

Η Προισταμένη Τμήματος Έργων και
Μελετών

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Καρέτσου Φανή
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 55687/5-4-2023
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Γ.