



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023 "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

a/a	a/a Τιμολ.	Είδος Εργασίας	A.T.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Γ-1.2)	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε μεμονωμένες επιφάνειες	1	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	300,00	1,70	510,00
2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Γ-2.2)	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), σε μεμονωμένες επιφάνειες	2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	300,00	1,80	540,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								1.050,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	ΟΔΟ-Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3	ΟΔΟ-2269Α	m	90,00	1,00	90,00
2	ΟΔΟ-Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	4	ΟΔΟ-1132	m ²	250,00	1,45	362,50
3	ΟΔΟ-Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	5	ΟΔΟ-4110	m ²	1000,00	1,20	1.200,00
4	ΟΔΟ-Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	6	ΟΔΟ-4120	m ²	17.500,00	0,45	7.875,00
5	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Δ-6)	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, σε μεμονωμένες επιφάνειες	7	ΟΔΟ-4421Β	ton	60,00	82,00	4.920,00
6	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Δ-8.1)	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου, σε μεμονωμένες επιφάνειες	8	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	18.600,00	8,20	152.520,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								166.967,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	ΟΔΟ-Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	9	ΟΙΚ-7788	m ²	2100,00	3,80	7.980,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								7.980,00
ΣΥΝΟΛΟ								175.997,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								175.997,50
ΓΕ και ΟΕ 18%								31.679,55
Συνολική αξία των εργασιών								207.677,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								31.151,56
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								238.828,61
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								3.106,87
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								241.935,48
Φ.Π.Α. 24%								58.064,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ								300.000,00

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
-----	------------	----------------	------	-------------------	--------	----------	--------------	----------------------

Γρεβενά, 20/7/2023

Ο Συντάξας



Νιάνιος Κώνινος

Πτ. Πολ. Μηχ.

Γρεβενά, 20/7/2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ωρίμανσης Έργων & Μελετών



Καρέτσου Φανή
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την απόφαση
αρ.πρ.120276/20-7-2023.....
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Π.Ε. Γρεβενών