



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ  
ΑΒΔΕΛΛΑ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2026  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡΩ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	100,00	0,76	76,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΟΔΟ-1133Α	m <sup>3</sup>	5,00	8,20	41,00	
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	3	ΟΔΟ-1310	m	500,00	0,65	325,00	
4	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	50,00	3,05	152,50	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	50,00	1,05	52,50	
								<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	647,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	6	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	5,00	4,10	20,50	
2	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	1,00	94,20	94,20	
3	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	8	ΟΔΟ-2551	m <sup>3</sup>	10,00	133,00	1.330,00	
4	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	9	ΟΔΟ-2612	kg	500,00	1,15	575,00	
5	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	10	ΥΔΡ-7018	kg	5,00	1,15	5,75	
6	12.01.01.05	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 .Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	11	ΥΔΡ 6551.5	m	5,00	72,00	360,00	
7	12.01.01.06	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 .Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12	ΥΔΡ 6551.6	m	5,00	103,00	515,00	
9	12.03.02	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων ,εσωτερικής διαμέτρου 300 mm	13	ΟΔΟ-2862	m	5,00	28,80	144,00	
								<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	3.691,45

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	14	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	7650,00	1,80	13.770,00	
2	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	15	ΟΔΟ-3311.Β	m <sup>3</sup>	10,00	14,60	146,00	
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	16	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	7150,00	1,20	8.580,00	
4	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	17	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	10,00	0,45	4,50	
5	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	18	ΟΔΟ-4421Β	ton	1,00	78,80	78,80	
6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	19	ΟΔΟ-4521.Β	m <sup>2</sup>	7150,00	8,00	57.200,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>								<b>79.779,30</b>	<b>83.470,75</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
1	E.1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	20	ΟΔΟ-2653	m	30,00	35,00	1.050,00	
2	E.8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	21	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	1,00	133,00	133,00	
3	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	22	ΟΙΚ-6541	τεμ.	1,00	53,70	53,70	
4	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	23	ΟΙΚ-6541	τεμ.	1,00	53,70	53,70	
5	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	24	ΟΔΟ - 2653	τεμ.	3,00	49,30	147,90	
6	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	25	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	840,00	3,80	3.192,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>								<b>4.630,30</b>	<b>88.101,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>									
									<b>88.101,05</b>
ΓΕ και ΟΕ 18%									15.858,19
<b>Συνολική αξία των εργασιών</b>									<b>103.959,24</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									15.593,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>									<b>119.553,13</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									1.414,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>									<b>120.967,74</b>
Φ.Π.Α. 24%									29.032,26
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>									<b>150.000,00</b>

Γρεβενά, 3/02/2026

Ο Συντάξας



Νίανιος Κον/νος

Πτ. Πολ. Μηχανικός

Γρεβενά, 3/02/2026

Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων



Βασίλειος Χρήστος

Αρ. Τοπ. Μηχανικός

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την απόφαση  
αρ.18553/4-2-2026  
της Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Γρεβενών