



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Σήμανση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Γρεβενών 2025»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. – Συνεχιζόμενα
Έργα Έτους 2026 –
ΣΑΝΠ 441

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€

Τεχνική Περιγραφή

Με το έργο «**Σήμανση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2025**» προβλέπονται εργασίες που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών.

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά κυρίως εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατασκευή κιγκλιδωμάτων γεφυρών στο οδικό επαρχιακό δίκτυο.

Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, τον τόπο εκτέλεσής τους, τα μήκη κ.λπ., θα δίνονται εντολές από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, ανάλογα με τις ανάγκες που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν στο οδικό δίκτυο επί του οποίου έχει την αρμοδιότητα συντήρησης. Οι τιμές του τιμολογίου ισχύουν για οποιαδήποτε θέση κατασκευής των κατωτέρω εργασιών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης όλων των τύπων, ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου, και πληροφοριακές, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής τους και οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης δαπάνης υλικών και εργασίας.
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες θέσεις και αντικατάσταση των κατεστραμμένων (χτυπημένων) όπου αυτά υπάρχουν στο οδικό δίκτυο. Σε χαλαρά πρανή οδού ή όπου δεν υπάρχει ικανό έρεισμα θα απαιτηθεί εργασία αντιστήριξης του πρανούς για τη στήριξη των ορθοστατών των στηθαίων.
- Τοποθέτηση οριοδεικτών σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου που έχουν επισημανθεί και καταγραφεί από την υπηρεσία καθώς και τοποθέτηση χιονοδεικτών σε μήκη του ορεινού οδικού δικτύου, όπου κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία.
- Σιδηρά κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν σε γέφυρες, αντικαθιστώντας και απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα, όπου υπάρχουν, καθώς και τοποθέτηση νέων.
- Οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) του άξονα των οδών καθώς και πλευρική διαγράμμιση, θα γίνει σε θέσεις και μήκη του επαρχιακού δικτύου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Στο μήκος διαγράμμισης που έχουν παρατηρηθεί σε διάσπαρτα σημεία του οδοστρώματος λακκούβες, θα γίνεται προηγουμένως της εργασίας διαγράμμισης, επούλωση αυτών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης ανηγμένα στην τιμή του τιμολογίου αριθ. 28, να προβεί στον καθαρισμό του οδοστρώματος, ώστε η προς διαγράμμιση επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα υλικά.



Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράμμιση κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα.

Η επιλογή κάθε φορά λευκού ή κίτρινου ακρυλικού χρώματος θα γίνεται από την υπηρεσία, ως βασικό χρώμα διαγράμμισης του άξονα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών χρησιμοποιείται το κίτρινο χρώμα λόγω συχνών χιονοπτώσεων και στην πλευρική διαγράμμιση χρησιμοποιείται το λευκό χρώμα.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα τιμολόγια των Δημοσίων Έργων.



Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προσωρινής σήμανσης για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την παράλληλη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

<p>Γρεβενά, 05-02-2026</p> <p>Ο Συντάξας</p>  <p>Ντέμκας Στέργιος Πολιτικός Μηχανικός</p>	<p>Γρεβενά, 05-02-2026</p> <p>Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Συγκ. Έργων</p>  <p>Βενέσης Χρήστος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός</p>	<p>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</p> <p>Με την Απόφαση αριθμ. πρωτ. 19241/05-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΩΠΔ7ΛΨ-3Σ7)</p> <p>Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών</p>
---	---	--