



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2025 "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	300,00	0,70	210,00
2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	2	ΟΔΟ-1510	m ³	300,00	1,05	315,00
3	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	3	ΥΔΡ-6157	m ³	100,00	15,30	1.530,00
4	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Γ-1.2)	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε μεμονωμένες επιφάνειες	4	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	300,00	1,70	510,00
5	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Γ-2.2)	Βάση οδοστρώσις πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), σε μεμονωμένες επιφάνειες	5	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	300,00	1,80	540,00
6	ΟΔΟ-Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6	ΟΙΚ-2269Α	m	95,00	1,00	95,00
7	ΟΔΟ-Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	7	ΟΔΟ-1132	m ²	250,00	1,45	362,50
8	ΟΔΟ-Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	8	ΟΔΟ-4110	m ²	1000,00	1,20	1.200,00
9	ΟΔΟ-Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	9	ΟΔΟ-4120	m ²	12.000,00	0,45	5.400,00
10	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Δ-6)	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, σε μεμονωμένες επιφάνειες	10	ΟΔΟ-4421Β	ton	70,00	82,00	5.740,00
11	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. ΟΔΟ-Δ-8.1)	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου, σε μεμονωμένες επιφάνειες	11	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	12.000,00	8,20	98.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								114.302,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	ΟΔΟ-Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	12	ΟΙΚ-7788	m ²	1000,00	3,80	3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ								118.102,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								118.102,50
ΓΕ και ΟΕ 18%								21.258,45
Συνολική αξία των εργασιών								139.360,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								20.904,14
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								160.265,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.025,23
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								161.290,32
Φ.Π.Α. 24%								38.709,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ								200.000,00

Γρεβενά, 04-02-2026
Ο Συντάξας

Βανδής Αργύριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Εγκρίθηκε με την αρ.
πρωτ. 18670/04-02-2026
Απόφαση Δ.Τ.Υ.Π.Ε.Γ.

