



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 €**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το έργο «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος » προβλέπονται εργασίες που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα δώσουν ασφαλή πρόσβαση σε οδούς που οδηγούν σε θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της Π.Ε. Γρεβενών.

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά κυρίως εργασίες συντήρησης των οδών που οδηγούν στις θέσεις αυτές με την άρση αστοχιών , με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων του υφιστάμενου οδικού δικτύου .

Συγκεκριμένα με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις σε δύο οδούς μήκους 5,00 και 3,00 χιλιομέτρων αντίστοιχα που οδηγούν από τον οικισμό Φελλίου προς τον ποταμό Αλιάκμονα σε θέσεις που αποτελούν πόλο έλξης περιηγητών και τουριστών καθώς και ασχολούμενων με αθλητικές δραστηριότητες όπως rafting κ.λ.π.



Εικ.1 Αεροφωτογραφία 1<sup>ου</sup> Τμήματος



Εικ.2 Αεροφωτογραφία 2<sup>ου</sup> Τμήματος

Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, τον τόπο εκτέλεσής τους, τα μήκη κ.λπ., θα δίνονται εντολές από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, ανάλογα με τις ανάγκες που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν . Οι τιμές του τιμολογίου ισχύουν για οποιαδήποτε θέση κατασκευής των κατωτέρω εργασιών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με χρήση υλικών αμμοχάλικου (E2-E3) για τη εξασφάλιση της βατότητας των οδών. Η κατασκευή της οδοστρωσίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο στρώσεις των 15-20 εκ. εκάστη. Η συμπύκνωση θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για την κάθε στρώση για την μέγιστη τελική συμπύκνωση.
2. Την κατασκευή σωληνωτών οχετών απορροής όμβριων υδάτων , για την αποστράγγιση και προστασία του οδοστρώματος , οι θέσεις των οποίων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
3. Τον καθαρισμό κα τη διαμόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων σε όλο το μήκος των εν λόγω οδών.
4. Τη διαμόρφωση και διευθέτηση των δύο χώρων στην κατάληξη των οδών προς τον ποταμό Αλιάκμονα (παρόχθια διαμόρφωση) για την διευκόλυνση της χρήσης τους από τους ενδιαφερόμενους χρήστες, ( δημιουργία ράμπας για την καθέλκυση και ανέλκυση του εξοπλισμού rafting , καθώς και η διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων ).

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια των ανωτέρω εργασιών. Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Γρεβενά, 17-2-2026  
Ο Συντάξας

Νιάνιος Κων/νος  
Πτ. Πολ. Μηχανικός

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Γρεβενά, 17-2-2026  
Ο Πρ/νος Τμήτος Συγκλίτων Έργων

Βενέσης Χρήστος  
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός



**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την απόφαση  
αρ. 30897/26 -02-2026  
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Π.Ε. Γρεβενών