



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ΕΥΡΩ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1000,00	1,10	1.100,00
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	2	ΟΔΟ-1310	m	3500,00	0,65	2.275,00
3	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	3	ΟΔΟ-1320	m	20,00	11,50	230,00
4	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	16000,00	3,05	48.800,00
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	16000,00	1,05	16.800,00
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>69.205,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	6	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	100,00	4,00	400,00
2	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτισειδών οχετών με σπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	7	ΟΔΟ-2551	m <sup>3</sup>	150,00	133,00	19.950,00
3	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	8	ΥΔΡ-6620.1	kg	9000,00	1,15	10.350,00
4	12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	9	ΥΔΡ 6551.3	m	15,00	41,20	618,00
5	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	10	ΥΔΡ 6551.6	m	140,00	103,00	14.420,00
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>45.738,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
1	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	13	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00
2	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	14	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	34,50	345,00
3	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ")	15	ΟΔΟ-2653	τεμ.	20,00	31,10	622,00
4	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	16	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	100,00	11,50	1.150,00
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>	<b>2.654,00</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>117.597,00</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>117.597,00</b>
							<b>ΓΕ και ΟΕ 18%</b>	<b>21.167,46</b>
							<b>Συνολική αξία των εργασιών</b>	<b>138.764,46</b>
							<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>20.814,67</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>	<b>159.579,13</b>
							<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>1.711,19</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>	<b>161.290,32</b>
							<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>38.709,68</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>	<b>200.000,00</b>

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
-----	------------	----------------	------	-------------------	--------	----------	--------------	----------------------

Γρεβενά, 17-02-2026

Ο Συντάξας  
Νιάνιος Κων/νος  
Πτ. Πολ. Μηχανικός



Γρεβενά, 17-02-2026

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.  
Βενέσης Χρήστος  
Τοπογράφος Μηχανικός



Εγκρίθηκε με την αρ.  
πρωτ 30897 /24-2-  
2026 Απόφαση  
Δ.Τ.Υ.Π.Ε.Γ.